CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Secretaria de Estado da Fazenda -	0	Município de Ouro Verde	Pavimentação asfáltica sobre base de brita graduada e calçamento

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	10-21 (N DES.)	Pavimentação de vias urbanas	Ouro Verde	22,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
Pavimentação de vias urbanas									**1.296.454,67**	
1.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE BASE DE BRITA GRADUADA E CALÇAMENTO NA AVENIDA PEDRO BIOTTO SOBRINHO**					**-**	**1.296.454,67**	
1.1.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**11.773,00**	
1.1.1.	Composição	001	Administração local	MÊS	4,00	2.150,00	BDI 1	2.623,00	10.492,00	RA
1.1.2.	Composição	002	Placa de obra com chapa de aço galvanizado (1,20 x 2,50m)	M2	3,00	350,00	BDI 1	427,00	1.281,00	RA
1.2.			**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**					**-**	**3.660,00**	
1.2.1.	Composição	003	Mobilização	UNI	1,00	1.500,00	BDI 1	1.830,00	1.830,00	RA
1.2.2.	Composição	004	Desmobilização	UNI	1,00	1.500,00	BDI 1	1.830,00	1.830,00	RA
1.3.			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**					**-**	**6.876,00**	
1.3.1.	SINAPI	101127	Esc. carga e transporte material 1a. Cat. DMT 50 a 200 m c/ escavadeira	M3	593,27	9,50	BDI 1	11,59	6.876,00	RA
1.4.			**DRENAGEM**					**-**	**11.634,38**	
1.4.1.	SINAPI	95568	Tubo de concreto simples 400 mm Classe PS1	M	47,00	74,00	BDI 1	90,28	4.243,16	RA
1.4.2.	Composição	005	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T - DMT = 50 Km	T X KM	337,21	0,60	BDI 1	0,73	246,16	RA
1.4.3.	SINAPI	90106	Escavação de valas para galerias tubulares	M3	56,40	5,30	BDI 1	6,47	364,91	RA
1.4.4.	SINAPI	93379	Reaterro de valas para galerias tubulares	M3	50,50	15,00	BDI 1	18,30	924,15	RA
1.4.5.	Composição	006	Caixa coletora tipo boca de lobo completa	UNI	2,00	1.500,00	BDI 1	1.830,00	3.660,00	RA
1.4.6.	Composição	007	Grade de ferro para boca de lobo com viga de cintamento	UNI	4,00	450,00	BDI 1	549,00	2.196,00	RA
1.5.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**1.252.690,73**	
1.5.1.	SINAPI	100576	Regularização e compactação do sub-leito	M2	1.977,58	1,60	BDI 1	1,95	3.856,28	RA
1.5.2.	SINAPI	96399	Execução e compactação de sub base com pedra rachão, espessura de 20 cm	M3	395,51	80,00	BDI 1	97,60	38.601,78	RA
1.5.3.	SINAPI	96396	Execução e compactação de base com pedra brita graduada, espessura de 10cm	M3	197,76	115,00	BDI 1	140,30	27.745,73	RA
1.5.4.	Composição	008	Transporte de pedra rachão e brita graduada - DMT = 50km	M3 x KM	29.663,50	0,80	BDI 1	0,98	29.070,23	RA
1.5.5.	Composição	009	Imprimação da base com asfalto diluído CM 30 - taxa = 1,2 L/m²	M2	1.977,58	9,80	BDI 1	11,96	23.651,86	RA
1.5.6.	SINAPI	102333	Transporte de material betuminoso CM 30 - DMT = 50 km	TXKM	118,66	0,50	BDI 1	0,61	72,38	RA
1.5.7.	SINAPI	99814	Limpeza do pavimento	M2	7.549,72	1,50	BDI 1	1,83	13.815,99	RA
1.5.8.	SINAPI	96402	Pintura de ligação com emulsão RR-2C - taxa = 0,50 L/m²	M2	1.977,58	2,15	BDI 1	2,62	5.181,26	RA
1.5.9.	Composição	010	Pintura de ligação com emulsão RR-2C - Taxa de 0,30 L/m²	M2	7.549,72	1,30	BDI 1	1,59	12.004,05	RA
1.5.10.	SINAPI	102333	Transporte de material betuminoso RR-2C - DMT = 50 km	TXKM	162,70	0,50	BDI 1	0,61	99,25	RA
1.5.11.	SINAPI	95995	Camada de concreto asfáltico usinado à quente, espessura de 5 cm	M3	98,88	1.250,00	BDI 1	1.525,00	150.792,00	RA
1.5.12.	SINAPI	95995	Reperfilagem com concreto asfáltico usinado à quente, espessura 4 cm	M3	301,99	1.250,00	BDI 1	1.525,00	460.534,75	RA
1.5.13.	SINAPI	95995	Camada de concreto asfáltico usinado à quente, espessura de 4 cm	M3	301,99	1.250,00	BDI 1	1.525,00	460.534,75	RA
1.5.14.	SINAPI	95427	Transporte de massa asfáltica - DMT = 50 km	M3XKM	35.134,00	0,50	BDI 1	0,61	21.431,74	RA
1.5.15.	SICRO	DEINFRA 42525	Remoção de meio-fio pré-moldado 15x13x30x50 cm	M	191,00	10,57	BDI 1	12,90	2.463,90	RA
1.5.16.	Composição	011	Assentamento de meio-fio pré-moldado em concreto	M	191,00	10,57	BDI 1	12,90	2.463,90	RA
1.5.17.	SINAPI	94273	Meio-fio pré-moldado 15x13x30x50 cm	M	8,00	38,00	BDI 1	46,36	370,88	RA
1.6.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**9.820,56**	
1.6.1.	SINAPI	102509	Pintura de faixa horizontal amarela - 10 cm	M2	214,58	18,00	BDI 1	21,96	4.712,18	RA
1.6.2.	SINAPI	102509	Pintura de faixa horizontal amarela para lombada - 25 cm	M2	20,40	18,00	BDI 1	21,96	447,98	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Secretaria de Estado da Fazenda -	0	Município de Ouro Verde	Pavimentação asfáltica sobre base de brita graduada e calçamento

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	10-21 (N DES.)	Pavimentação de vias urbanas	Ouro Verde	22,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Pavimentação de vias urbanas									**1.296.454,67**	
1.6.3.	SINAPI	101039	Placa de Advertência - Lombada - lado: 60 cm totalmente reflexiva com suporte	UN	2,00	430,00	BDI 1	524,60	1.049,20	RA
1.6.4.	SINAPI	101039	Placa de Advertência - Lombada a 50 m - lado: 60 cm totalmente reflexiva com suporte	UN	2,00	430,00	BDI 1	524,60	1.049,20	RA
1.6.5.	SINAPI	101034	Placa de regulamentação de velocidade - Totalmente relexiva, com suporte	UN	6,00	350,00	BDI 1	427,00	2.562,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ouro Verde
Local

terça-feira, 30 de novembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Tânia Mara Baldissera
CREA/CAU: 133.907-5
ART/RRT: 8061005-6

TANIA MARA BALDISSERA:07004476952
Assinado de forma digital por TANIA MARA BALDISSERA:07004476952
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=83857607000110, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=TANIA MARA BALDISSERA:07004476952
Dados: 2021.11.30 11:48:16 -03'00'