

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS						
OBRA: MURO DE ARRIMO PARA CABECEIRA DE PONTE, LINHA BELA VISTA / LINHA QUADRA- INTERIOR- Ouro Verde/SC					DATA: 01/06/2022	
COMPOSIÇÃO 01		VIGA SUPERIOR EM CONCRETO ARMADO	UNID.	COEF.	CUSTO	CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1.PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	1,0000	R\$ 485,16	R\$ 485,16
COMPOSIÇÃO	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM E ESTRUTURAS	M3	1,0000	R\$ 40,02	R\$ 40,02
COMPOSIÇÃO	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM/ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	M2	16,2600	R\$ 146,26	R\$ 2.378,19
COMPOSIÇÃO	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E	KG	11,2100	R\$ 19,02	R\$ 213,21
COMPOSIÇÃO	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	KG	23,9200	R\$ 15,59	R\$ 372,91
VALOR POR M3:					R\$	3.489,49
COMPOSIÇÃO	03	MURO DE ARRIMO DE PEDRA ARGAMASSADA 30x30x30CM - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M3		624,13	679,11
SINAPI-H	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,38	110,00	110,00
SINAPI-H	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	116	0,68	0,68
SINAPI-H	4730	PEDRA DE MÃO OU PEDRA RACHÃO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1,2	76,67	76,67
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,6	18,09	20,44
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,6	24,14	27,42