ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 12382974	**BDI SEM Desoneração: 24%**		
Tomador: Município de Ouro Verde	**15.09.2022**	Encargos sociais s/ m.o.	
Programa: 0	**Nº do contrato: 0-0 / 2022**	**114,03% (hora)**	
Empreendimento: Pavimentação de Passeios		**71,98% (mês)**	

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R$ PREÇ.UNIT.	41.435,30 TOTAL	*Fonte	Código SINAPI SEM Desoneração
1	**MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO**				**2.901,60**		
1.1	Meio-fio pré-moldado de concreto 100x15x13x30 cm	m	52,00	55,80	2.901,60		94273
2	**MURETA EM BLOCO DE CONCRETO**				**4.710,14**		
2.1	Mureta em bloco de concreto com chapisco e massa única h:0,20m	m	53,50	88,04	4.710,14		composição 09
3	**REFORÇO DE BASE DE CONCRETO**				**3.270,30**		
3.1	Reforço de concreto e malha de ferro para acesso de veículos	m²	33,00	99,10	3.270,30		composição 13
4	**PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS**				**30.553,26**		
4.1	Regularização e compactação do solo dos passeios - espessura média de 20 cm	m²	330,00	2,86	943,80		100576
4.2	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular direcional e alerta em cor contrastante de	m²	60,70	113,97	6.917,98		93030
4.3	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20x10cm, espessura de 6cm, com	m²	269,30	82,94	22.335,74		93028
4.4	Carga mecanizada e remoção de entulho	m³	33,00	10,78	355,74		100981
			TOTAL	**R$**	**41.435,30**		

FABIANE BERNARDI:04586539933

Assinado de forma digital por FABIANE BERNARDI:04586539933
Dados: 2022.09.20 09:47:19 -03'00'

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Ouro Verde
Carimbo e Assinatura