Obra: RODOVIA MUNICIPAL ACESSO PINHEIRO MARCADO
Extensão: 7.653,44 m
Área Pavimentada: - m²
Local: OURO VERDE - SC
Referencia: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Santa Catarina - JANEIRO/2026 - ANP - JANEIRO/2026 - RESOLUÇÃO CIDIRIOS Nº 27/2026 - SINAPI-SC JANEIRO/2026
Reajuste: Não foram utiliados indices de reajustamento neste orçamento

ORÇAMENTO BÁSICO

Código	Código SICRO	Descrição	Unidade	Quantidade	Preços sem BDI (R$)		BDI (%)	Preços com BDI (R$)		CONTRAPARTIDA MUNICIPIO		CONTRATAÇÃO		VALOR GLOBAL (CONTRAPARTIDA + CONTRATAÇÃO)	
					Unitário	Total		Unitário	Total	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor Total (R$)
		TERRAPLENAGEM													
5.501.700	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	22.960,32	0,77	17.679,45	22,00%	0,94	21.582,71		-	22.960,32	21.582,71	22.960,32	21.582,71
4.915.768	4915768	Corte e remoção de árvores	m³	42,73	16,49	704,62	22,00%	20,12	859,73		-	42,73	859,73	42,73	859,73
5.501.702	5501702	Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m	und	17,00	142,67	2.425,39	22,00%	174,06	2.959,02		-	17,00	2.959,02	17,00	2.959,02
CONTRAPARTIDA MUNICIPIO	5502110	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	4.252,63	7,10	30.193,70		7,10	30.193,70	4.252,63	30.193,70	-	-	4.252,63	30.193,70
5.502.110	5502110	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	7.289,75	7,10	51.757,24	22,00%	8,67	63.202,15		-	7.289,75	63.202,15	7.289,75	63.202,15
5.502.111	5502111	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	3.492,69	7,49	26.160,22	22,00%	9,14	31.923,15		-	3.492,69	31.923,15	3.492,69	31.923,15
CONTRAPARTIDA MUNICIPIO	5502112	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	4.137,11	8,31	34.379,36		8,31	34.379,36	4.137,11	34.379,36	-	-	4.137,11	34.379,36
5.502.113	5502113	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	1.696,90	8,60	14.593,34	22,00%	10,50	17.817,45		-	1.696,90	17.817,45	1.696,90	17.817,45
5.502.118	5502118	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	625,47	10,52	6.579,95	22,00%	12,84	8.031,04		-	625,47	8.031,04	625,47	8.031,04
5.501.886	5501886	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	449,17	17,82	8.004,27	22,00%	21,75	9.769,52		-	449,17	9.769,52	449,17	9.769,52
5.502.978	5.502.978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	11.674,61	6,00	70.047,66	22,00%	7,32	85.458,15		-	11.674,61	85.458,15	11.674,61	85.458,15
4.413.942	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	10.269,11	2,77	28.445,44	22,00%	3,38	34.709,60		-	10.269,11	34.709,60	10.269,11	34.709,60
		TOTAL DO GRUPO				**290.970,64**			**340.885,58**		**64.573,06**		**276.312,52**		**340.885,58**
		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA													
4.011.209	4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	53.574,08	1,89	101.255,02	22,00%	2,31	123.756,13		-	53.574,08	123.756,13	53.574,08	123.756,13
CONTRAPARTIDA MUNICIPIO	4011279	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor modificado	m³	1.191,10	195,78	233.193,56		195,78	233.193,56	1.191,10	233.193,56	-	-	1.191,10	233.193,56
CONTRAPARTIDA MUNICIPIO	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	TxKM	93.798,64	0,69	64.721,07		0,69	64.721,07	93.798,64	64.721,07	-	-	93.798,64	64.721,07
4.011.279	4011279	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor modificado	m³	6.101,68	195,78	1.194.586,92	22,00%	238,86	1.457.447,29		-	6.101,68	1.457.447,29	6.101,68	1.457.447,29
5915321	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	TxKM	480.507,10	0,69	331.549,90	22,00%	0,85	408.431,04		-	480.507,10	408.431,04	480.507,10	408.431,04
4.011.276	4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado	m³	7.494,25	235,26	1.763.097,26	22,00%	287,02	2.150.999,64		-	7.494,25	2.150.999,64	7.494,25	2.150.999,64
5.915.321	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	TxKM	590.172,07	0,69	407.218,73	22,00%	0,85	501.646,26		-	590.172,07	501.646,26	590.172,07	501.646,26
											-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-
5915321	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	TxKM	200.902,80	0,69	138.622,94	22,00%	0,85	170.767,38		-	200.902,80	170.767,38	200.902,80	170.767,38
		TOTAL DO GRUPO				**4.095.622,46**			**4.940.194,99**		**297.914,63**		**4.642.280,36**		**4.940.194,99**

Obra: RODOVIA MUNICIPAL ACESSO PINHEIRO MARCADO
Extensão: 7.653,44 m
Área Pavimentada: - m²
Local: OURO VERDE - SC
Referencia: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Santa Catarina - JANEIRO/2026 - ANP - JANEIRO/2026 - RESOLUÇÃO CIDIRIOS Nº 27/2026 - SINAPI-SC JANEIRO/2026
Reajuste: Não foram utiliados indices de reajustamento neste orçamento

ORÇAMENTO BÁSICO

Código	Código SICRO	Descrição	Unidade	Quantidade	Preços sem BDI (R$)		BDI (%)	Preços com BDI (R$)		CONTRAPARTIDA MUNICIPIO		CONTRATAÇÃO		VALOR GLOBAL (CONTRAPARTIDA + CONTRATAÇÃO)	
					Unitário	Total		Unitário	Total	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor Total (R$)
		TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO													
	5.914.622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	t*km	1.928,67	2,24	4.320,22	22,00%	2,74	5.284,55		-	1.928,67	5.284,55	1.928,67	5.284,55
	5.914.622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	t*km	642,89	2,24	1.440,08	22,00%	2,74	1.761,52		-	642,89	1.761,52	642,89	1.761,52
		TOTAL DO GRUPO				**5.760,30**			**7.046,07**		**-**		**7.046,07**		**7.046,07**
		DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES													
4.805.757	4.805.757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	2.216,33	7,16	15.868,93	22,00%	8,74	19.370,73		-	2.216,33	19.370,73	2.216,33	19.370,73
4805765	4805765	Escavação de vala em material de 3ª categoria	m³	246,26	209,39	51.564,39	22,00%	255,46	62.909,58		-	246,26	62.909,58	246,26	62.909,58
4.815.671	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	1.723,81	21,01	36.217,25	22,00%	25,64	44.198,49		-	1.723,81	44.198,49	1.723,81	44.198,49
804.029	804029	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	22,00	696,04	15.312,88	22,00%	849,17	18.681,74		-	22,00	18.681,74	22,00	18.681,74
804.037	804.037	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	115,00	896,46	103.092,90	22,00%	1.093,69	125.774,35		-	115,00	125.774,35	115,00	125.774,35
804.045	804.045	Corpo de BSTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	57,00	1.173,77	66.904,89	22,00%	1.432,00	81.624,00		-	57,00	81.624,00	57,00	81.624,00
804.052	804.053	Corpo de BSTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	47,00	1.892,49	88.947,03	22,00%	2.308,84	108.515,48		-	47,00	108.515,48	47,00	108.515,48
804.101	804.385	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	und	2,00	1.908,70	3.817,40	22,00%	2.328,62	4.657,24		-	2,00	4.657,24	2,00	4.657,24
804.121	804.121	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	und	6,00	1.970,14	11.820,84	22,00%	2.403,58	14.421,48		-	6,00	14.421,48	6,00	14.421,48
804.141	804.141	Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	und	7,00	2.740,46	19.183,22	22,00%	3.343,37	23.403,59		-	7,00	23.403,59	7,00	23.403,59
804.165	804.165	Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais alas retas	und	7,00	4.734,39	33.140,73	22,00%	5.775,96	40.431,72		-	7,00	40.431,72	7,00	40.431,72
2.003.479	2.003.479	Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-80 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais	und	2,00	4.794,42	9.588,84	22,00%	5.849,20	11.698,40		-	2,00	11.698,40	2,00	11.698,40
2.003.489	2.003.489	Caixa coletora de sarjeta - CCS 250-100 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais	und	7,00	5.853,85	40.976,95	22,00%	7.141,70	49.991,90		-	7,00	49.991,90	7,00	49.991,90
2.003.491	2.003.491	Caixa coletora de sarjeta - CCS 250-120 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais	und	4,00	6.653,91	26.615,64	22,00%	8.117,78	32.471,12		-	4,00	32.471,12	4,00	32.471,12
1.600.404	1.600.404	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros	m	180,00	10,98	1.976,40	22,00%	13,40	2.412,00		-	180,00	2.412,00	180,00	2.412,00
2.003.257	2.003.257	Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	8.264,00	59,67	493.112,88	22,00%	72,80	601.619,20		-	8.264,00	601.619,20	8.264,00	601.619,20
2.003.343	2.003.343	Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 90-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	1.670,00	78,91	131.779,70	22,00%	96,28	160.787,60		-	1.670,00	160.787,60	1.670,00	160.787,60
2.003.365	2003365	Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 120 - areia e brita comerciais	m	150,00	1.085,31	162.796,50	22,00%	1.324,08	198.612,00		-	150,00	198.612,00	150,00	198.612,00
		DRENO PROFUNDO									-	-	-	-	-
CONTRAPARTIDA MUNICIPIO	4.805.765	Escavação de vala em material de 3ª categoria	m³	2.980,20	209,39	624.024,08		209,39	624.024,08	2.980,20	624.024,08	-	-	2.980,20	624.024,08
2.003.566	2003566	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 06 - dreno cego - brita produzida	m	9.934,00	94,45	938.266,30	22,00%	115,23	1.144.694,82		-	9.934,00	1.144.694,82	9.934,00	1.144.694,82
2.003.919	2003919	Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de PEAD - areia e brita comerciais	und	19,00	213,91	4.064,29	22,00%	260,98	4.958,62		-	19,00	4.958,62	19,00	4.958,62

Obra: RODOVIA MUNICIPAL ACESSO PINHEIRO MARCADO
Extensão: 7.653,44 m
Área Pavimentada: - m²
Local: OURO VERDE - SC
Referencia: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Santa Catarina - JANEIRO/2026 - ANP - JANEIRO/2026 - RESOLUÇÃO CIDIRIOS Nº 27/2026 - SINAPI-SC JANEIRO/2026
Reajuste: Não foram utiliados indices de reajustamento neste orçamento

ORÇAMENTO BÁSICO

Código	Código SICRO	Descrição	Unidade	Quantidade	Preços sem BDI (R$)		BDI (%)	Preços com BDI (R$)		CONTRAPARTIDA MUNICIPIO		CONTRATAÇÃO		VALOR GLOBAL (CONTRAPARTIDA + CONTRATAÇÃO)	
					Unitário	Total		Unitário	Total	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor Total (R$)
		TOTAL DO GRUPO				**2.879.072,04**			**3.375.258,14**		**624.024,08**		**2.751.234,06**		**3.375.258,14**
		MEIO AMBIENTE													
80.302		Enleivamento para canteiros	m²			-	22,00%	-	-		-	-	-	-	-
		Medidas mitigadoras						-	-		-	-	-	-	-
4.413.905	4.413.905	Hidrossemeadura para recuperação de bota-fora	m²	3.423,04	6,78	23.208,22	22,00%	8,28	28.342,78		-	3.423,04	28.342,78	3.423,04	28.342,78
4.413.905	4.413.905	Hidrossemeadura para taludes	m²	7.653,44	6,78	51.890,33	22,00%	8,28	63.370,49		-	7.653,44	63.370,49	7.653,44	63.370,49
		TOTAL DO GRUPO				**75.098,55**			**91.713,27**		**-**		**91.713,27**		**91.713,27**
		SINALIZAÇÃO													
5.213.400	5213400	Pintura de faixa horizontal com tinta acílica branca - espessura de 0,4 mm	m²	1.469,70	20,32	29.864,31	22,00%	24,80	36.448,56		-	1.469,70	36.448,56	1.469,70	36.448,56
5.213.400	5213400	Pintura de faixa horizontal com tinta acílica amarela - espessura de 0,4 mm	m²	1.485,30	20,32	30.181,30	22,00%	24,80	36.835,44		-	1.485,30	36.835,44	1.485,30	36.835,44
5.213.441	5.213.441	Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	und	22,00	480,58	10.572,76	22,00%	586,31	12.898,82		-	22,00	12.898,82	22,00	12.898,82
	5213864	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação	und	22,00	551,53	12.133,66	22,00%	672,87	14.803,14		-	22,00	14.803,14	22,00	14.803,14
5.213.465	5213465	Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	und	52,00	480,54	24.988,08	22,00%	586,26	30.485,52		-	52,00	30.485,52	52,00	30.485,52
	5213864	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação	und	52,00	551,53	28.679,56	22,00%	672,87	34.989,24		-	52,00	34.989,24	52,00	34.989,24
5.213.476	5213476	Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV	und	80,00	179,71	14.376,80	22,00%	219,25	17.540,00		-	80,00	17.540,00	80,00	17.540,00
	5213867	Suporte metálico galvanizado para placa marco quilométrico	und	80,00	647,34	51.787,20	22,00%	789,76	63.180,80		-	80,00	63.180,80	80,00	63.180,80
81.555	5213444	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	und	3,00	282,48	847,44	22,00%	344,63	1.033,89		-	3,00	1.033,89	3,00	1.033,89
	5213867	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - fornecimento e implantação	und	3,00	647,34	1.942,02	22,00%	789,76	2.369,28		-	3,00	2.369,28	3,00	2.369,28
81.255		Sinalização - Placa octogonal com L= 41cm - Tipo I-A	und			-	22,00%	-	-		-	-	-	-	-
5.213.498	5.213.498	Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III	und	2,00	937,87	1.875,74	22,00%	1.144,21	2.288,42		-	2,00	2.288,42	2,00	2.288,42
	5.213.868	Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação	und	2,00	1.271,82	2.543,64	22,00%	1.551,63	3.103,26		-	2,00	3.103,26	2,00	3.103,26
5.219.619	5219620	Fornecimento e colocação de tachinhas bi-refletivas - amarelas	und	1.928,00	42,35	81.650,80	22,00%	51,67	99.619,76		-	1.928,00	99.619,76	1.928,00	99.619,76
5.219.619	5219620	Fornecimento e colocação de tachinhas bi-refletivas - brancas	und	3.856,00	42,35	163.301,60	22,00%	51,67	199.239,52		-	3.856,00	199.239,52	3.856,00	199.239,52
		TOTAL DO GRUPO				**454.744,91**			**554.835,65**		**-**		**554.835,65**		**554.835,65**
		OBRAS COMPLEMENTARES													
5.213.490	5213490	Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação	Unidade	2,00	1.858,98	3.717,96	22,00%	2.267,96	4.535,92		-	2,00	4.535,92	2,00	4.535,92
1.600.966	1600966	Remoção de cerca com mourões de concreto	m	1.340,00	0,91	1.219,40	22,00%	1,12	1.500,80		-	1.340,00	1.500,80	1.340,00	1.500,80
3.713.610	3713610	Cercas com 4 fios de arame com mourões de concreto 10x10x220cm	m	1.340,00	37,29	49.968,60	22,00%	45,50	60.970,00		-	1.340,00	60.970,00	1.340,00	60.970,00
Composição	Composição - Postes	Relocação de Postes	UND	2,00	6.007,34	12.014,68	22,00%	7.328,96	14.657,92		-	2,00	14.657,92	2,00	14.657,92
3.713.604	3.713.604	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	m	80,00	323,15	25.852,00	22,00%	394,25	31.540,00		-	80,00	31.540,00	80,00	31.540,00
		TOTAL DO GRUPO				**92.772,64**			**113.204,64**		**-**		**113.204,64**		**113.204,64**

Obra: RODOVIA MUNICIPAL ACESSO PINHEIRO MARCADO
Extensão: 7.653,44 m
Área Pavimentada: - m²
Local: OURO VERDE - SC
Referencia: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Santa Catarina - JANEIRO/2026 - ANP - JANEIRO/2026 - RESOLUÇÃO CIDIRIOS Nº 27/2026 - SINAPI-SC JANEIRO/2026
Reajuste: Não foram utiliados indices de reajustamento neste orçamento

ORÇAMENTO BÁSICO

Código	Código SICRO	Descrição	Unidade	Quantidade	Preços sem BDI (R$)		BDI (%)	Preços com BDI (R$)		CONTRAPARTIDA MUNICIPIO		CONTRATAÇÃO		VALOR GLOBAL (CONTRAPARTIDA + CONTRATAÇÃO)	
					Unitário	Total		Unitário	Total	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor Total (R$)
		CONTROLE TECNOLÓGICO													
COMPOSIÇÃO	VIGA	ENSAIO DE VIGA BENKELMAN. INCLUSO LABORATÓRIO, CAÇAMBA E LAUDO DE ENGENHEIRO CIVIL. (REGULA, SUB-BASE, BASE)	Unid.	2.298,00	53,02	121.850,54	22,00%	64,70	148.680,60		-	2.298,00	148.680,60	2.298,00	148.680,60
COMPOSIÇÃO	LAB	ENSAIOS DE LABORATÓRIO PARA SOLOS/CBUQ. INCLUSO LAUDO DE ENGENHEIRO CIVIL.	Uni.	186,00	376,07	69.948,28	22,00%	458,81	85.338,66		-	186,00	85.338,66	186,00	85.338,66
		TOTAL DO GRUPO				**191.798,82**			**234.019,26**		**-**		**234.019,26**		**234.019,26**
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
COMPOSIÇÃO	Composição VEIC	VEÍCULO LEVE	Mês	18,00	827,68	14.898,24	22,00%	1.009,77	18.175,86		-	18,00	18.175,86	18,00	18.175,86
COMPOSIÇÃO	Composição SEG	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mês	18,00	364,88	6.567,84	22,00%	445,16	8.012,88		-	18,00	8.012,88	18,00	8.012,88
COMPOSIÇÃO	Composição ENCARREGADO	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mês	18,00	1.657,60	29.836,80	22,00%	2.022,28	36.401,04		-	18,00	36.401,04	18,00	36.401,04
COMPOSIÇÃO	TOPOGRAFIA	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA LOCAÇÃO TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO	MÊS	18,00	2.866,48	51.596,64	22,00%	3.497,11	62.947,98		-	18,00	62.947,98	18,00	62.947,98
		TOTAL DO GRUPO				**102.899,52**			**125.537,76**		**-**		**125.537,76**		**125.537,76**
		TOTAL DOS SERVIÇOS				**8.188.739,88**			**9.782.695,36**		**986.511,77**		**8.796.183,59**		**9.782.695,36**
		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO													
		Mobilização, desmobilização	VB	1,00	5.236,70	5.236,70	22,00%	6.388,78	6.388,78		-	1,00	6.388,78	1,00	6.388,78
		TOTAL DO GRUPO				**5.236,70**			**6.388,78**		**-**		**6.388,78**		**6.388,78**
		TOTAL GLOBAL				**8.193.976,58**			**9.789.084,14**		**986.511,77**		**8.802.572,37**		**9.789.084,14**

Ouro Verde-SC, Abril/2026