COMPOSIÇÃO DE CUSTO DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Item	Equipamentos	Código Equipamento	Código Transporte	Origem	Destino	DM (Km)	K	FU	V (Km/h)	CH (R$/h)	Cmob (R$)
1.	**Equipamentos de Grande Porte**										
1.1	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9511	E9665	Xanxerê	Canteiro de Obras	35,00	2,00	0,50	40,00	397,37	347,69
1.2	Mini-carregadeira de pneus com vassoura de 1,8 m - 42 kW	E9678	E9665	Xanxerê	Canteiro de Obras	35,00	2,00	0,33	40,00	397,37	229,48
1.3	Motoniveladora - 93kW	E9524	E9665	Xanxerê	Canteiro de Obras	35,00	2,00	1,00	40,00	397,37	695,39
1.4	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 Kw	E9762	E9665	Xanxerê	Canteiro de Obras	35,00	2,00	1,00	40,00	397,37	695,39
1.5	Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 Kw	E9530	E9665	Xanxerê	Canteiro de Obras	35,00	2,00	0,50	40,00	397,37	347,69
1.6	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 Kw	E9685	E9665	Xanxerê	Canteiro de Obras	35,00	2,00	0,50	40,00	397,37	347,69
1.7	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82	E9545	E9665	Xanxerê	Canteiro de Obras	35,00	2,00	0,50	40,00	397,37	347,69
1.8	Escavadeira hidráulica sobre esteira de 0,4 m³ - 64 Kw	E9017	E9665	Xanxerê	Canteiro de Obras	35,00	2,00	0,50	40,00	397,37	347,69
1.9	Retroescavadeira de pneus - 58 Kw	E9526	E9665	Xanxerê	Canteiro de Obras	35,00	2,00	0,50	40,00	397,37	347,69
1.10	Trator de esteiras com lâmina - 259 Kw	E9541	E9665	Xanxerê	Canteiro de Obras	35,00	2,00	1,00	40,00	397,37	695,39
2.	**Equipamento Autopropelido (somente viagem de ida)**										
2.1	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	E9579	E9579	Xanxerê	Canteiro de Obras	35,00	1,00	1,00	40,00	294,50	257,68
2.2	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 Kw	E9592	E9592	Xanxerê	Canteiro de Obras	20,00	1,00	1,00	40,00	277,72	138,85
2.3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 Kw	E9571	E9571	Xanxerê	Canteiro de Obras	35,00	1,00	1,00	40,00	343,90	300,91

JEAN PIER VACHELESKI:05903028926

Assinado de forma digital por JEAN PIER VACHELESKI:05903028926
Dados: 2026.05.19 15:59:52 -03'00'

2.4	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 136 Kw	E9509	E9509	Xanxerê	Canteiro de Obras	20,00	1,00	1,00	40,00	274,95	137,47
VALOR TOTAL DO CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO SEM BDI											**R$ 5.236,70**