



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
Emenda impositiva 2027/2021	0	Município de Ouro Verde	Pavimentação poliédrica Rua Albino Sgarbossa			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	04-22 (N DES.)	Pavimentação poliédrica Rua Albino Sgarbossa	Ouro Verde	24.00%	0.00%	0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação poliédrica Rua Albino Sgarbossa									221.626,75	
1.			Pavimentação poliédrica Rua Albino Sgarbossa					-	221.626,75	
1.1.			Serviços Iniciais					-	7.737,60	
1.1.1.	Composição	01	Placa de obra em aço galvanizado 1,20x2,50m	M2	3,00	300,00	BDI 1	372,00	1.116,00	RA
1.1.2.	Composição	02	Administração local	MÊS	3,00	1.780,00	BDI 1	2.207,20	6.621,60	RA
1.2.			Mobilização e Desmobilização					-	2.728,00	
1.2.1.	Composição	03	Mobilização	UNID	1,00	1.100,00	BDI 1	1.364,00	1.364,00	RA
1.2.2.	Composição	04	Desmobilização	UNID	1,00	1.100,00	BDI 1	1.364,00	1.364,00	RA
1.3.			Drenagem					-	44.708,24	
1.3.1.	SINAPI	95568	Tubo de concreto para redes pluviais 400mm - fornecimento e assentamento	M	42,00	81,00	BDI 1	100,44	4.218,48	RA
1.3.2.	Composição	05	Transporte comercial com caminhão carroceria 9T - DMT= 50 km	T X KM	251,10	0,80	BDI 1	0,99	248,59	RA
1.3.3.	Composição	08	Tubo de concreto simples - DN 60cm - fornecimento e instalação	M	126,00	105,00	BDI 1	130,20	16.405,20	RA
1.3.4.	Composição	05	Transporte comercial com caminhão carroceria 9T - DMT= 50 km	T X KM	1.099,70	0,80	BDI 1	0,99	1.088,70	RA
1.3.5.	SINAPI	90106	Escavação de valas para galerias tubulares	M3	307,40	6,00	BDI 1	7,44	2.287,06	RA
1.3.6.	SINAPI	93379	Reaterro de valas para galerias tubulares	M3	266,50	15,85	BDI 1	19,65	5.236,73	RA
1.3.7.	Composição	06	Caixa coletora tipo boca de lobo completa	UNID	8,00	1.530,00	BDI 1	1.897,20	15.177,60	RA
1.3.8.	Cotação	01	Limpeza de boca de lobo existente	UNID	1,00	37,00	BDI 1	45,88	45,88	RA
1.4.			Pavimentação poliédrica					-	135.237,72	
1.4.1.	SINAPI	100576	Regularização e compactação do sub-leito a 100% do PN	M2	1.456,35	1,80	BDI 1	2,23	3.247,66	RA
1.4.2.	Composição	09	Camada e espalhamento de pedra britada nº 0, pedrisco (4,8 a 9,5mm) - Esp: 10 cm	M3	145,60	95,00	BDI 1	117,80	17.151,68	RA
1.4.3.	Composição	07	Transporte de pedrisco - DMT: 50 km	M³X KM	7.280,00	1,00	BDI 1	1,24	9.027,20	RA
1.4.4.	SINAPI	101170	Execução de pavimentação poliédrica, incluso rejunte de pó de pedra	M2	1.456,35	40,00	BDI 1	49,60	72.234,96	RA
1.4.5.	Composição	07	Transporte de pedra poliédrica - DMT: 50 km	M³X KM	10.922,60	1,00	BDI 1	1,24	13.544,02	RA
1.4.6.	SINAPI	94273	Meio-fio pré-moldado de concreto 100x15x13x30 cm	M	359,00	45,00	BDI 1	55,80	20.032,20	RA
1.5.			Sinalização					-	1.909,60	
1.5.1.	SINAPI	101035	Placa octogonal "Pare" com L=25cm - com suporte de aço galvanizado	UN	2,00	390,00	BDI 1	483,60	967,20	RA
1.5.2.	SINAPI	101038	Placa de identificação de rua - com suporte de aço galvanizado	UN	2,00	380,00	BDI 1	471,20	942,40	RA
1.6.			Passeios					-	29.305,59	
1.6.1.	SINAPI	100576	Regularização e compactação do solo dos passeios - espessura média de 20 cm	M2	375,97	1,80	BDI 1	2,23	838,41	RA
1.6.2.	SINAPI	93679	Pavimentação em paver tátil e=6cm, com assentamento e rejunte em areia	M2	68,00	62,00	BDI 1	76,88	5.227,84	RA
1.6.3.	SINAPI	92396	Pavimentação em paver e=6cm, com assentamento e rejunte em areia	M2	307,97	60,00	BDI 1	74,40	22.912,97	RA
1.6.4.	SINAPI	100984	Carga mecanizada e remoção de entulho	M3	37,60	7,00	BDI 1	8,68	326,37	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
Emenda impositiva 2027/2021	0	Município de Ouro Verde	Pavimentação poliédrica Rua Albino Sgarbossa			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	04-22 (N DES.)	Pavimentação poliédrica Rua Albino Sgarbossa	Ouro Verde	24,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação poliédrica Rua Albino Sgarbossa									221.626,75

<b>Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.</b>
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ouro Verde  
**Local**

terça-feira, 14 de junho de 2022  
**Data**

Responsável Técnico

**Nome:** Patrícia Camilotti  
**CREA/CAU:** CAU A116659-0  
**ART/RRT:** RRT 10571009

RECURSO  
↓