

COMPOSIÇÃO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
		01	Placa de obra em aço galvanizado 3,00x1,50m	M2		391,12	399,80
SINAPI-I		4417	SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	13,09	13,09
SINAPI-I		4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	8,13	8,13
SINAPI-I		4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1	275,00	275,00
SINAPI-I		5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	20,79	20,79
SINAPI		88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	26,00	29,63
SINAPI		88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	19,00	21,48
SINAPI		94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01	423,07	432,91
		02	Administração local	MÊS		5.273,92	6.086,64
SINAPI		90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	109,78	127,21
SINAPI		90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	32,99	37,92
		03	Remoção de meio-fio de concreto	M		10,22	11,60
SINAPI		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22	27,47	31,30
SINAPI		88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22	19,00	21,48
		04	Pintura de meio-fio de forma mecânica, com tinta apropriada para materiais cimentícios	M		2,35	2,41
SINAPI		95217	PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2016	H	0,0072	0,44	0,44
SINAPI-I		7319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	L	0,18	10,79	10,79
SINAPI		88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,022	19,00	21,48

21/03/2023

Data

Responsável Técnico: Patrícia Camilotti

CREA/CAU: CAU A116659-0