



Usuário: FABIANE BERNARDI

CPF: 045.865.399-33

Sair do Sistema

20/06/2023 14:23 - v.3.9.5-b7762055

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Convênio 931948/2022

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

80.913.031/0001-72 - MUNICIPIO DE OURO VERDE

Versão: 2

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA






Quadro Resumo





VOLTAR


Dados Gerais Eventos Frentes de Obra **PO** PLQ CFF

Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	-	SERVICOS INICIAIS							R\$ 17.325,76	
1.1	Composição - 01	Placa de obra em aço galvanizado 3,00x1,50m	4,50	M2	R\$ 399,80	R\$ 399,80	24,00 %	R\$ 495,75	R\$ 2.230,88	
Total:									R\$ 546.375,52	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1.2	Composição - 02	Administração local	2,00	MESES	R\$ 6.086,64	R\$ 6.086,64	24,00 %	R\$ 7.547,43	R\$ 15.094,88	
2	—	DEMOLICOES							R\$ 20.176,17	
2.1	SINAPI - 97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	859,52	M2	R\$ 17,63	R\$ 17,63	24,00 %	R\$ 21,86	R\$ 18.789,10	
2.2	SINAPI - 100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	128,91	M3	R\$ 8,68	R\$ 8,68	24,00 %	R\$ 10,76	R\$ 1.387,07	
3	—	EXECUCAO DE PASSEIO EM PAVER							R\$ 415.948,55	
3.1	SINAPI - 96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	613,71	M3	R\$ 51,52	R\$ 51,52	24,00 %	R\$ 63,88	R\$ 39.203,80	
3.2	SINAPI - 92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X	3.297,74	M2	R\$ 72,09	R\$ 72,09	24,00 %	R\$ 89,39	R\$ 294.784,98	
Total:									R\$ 546.375,52	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022								
3.3	SINAPI - 93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	793,67	M2	R\$ 78,81	R\$ 78,81	24,00 %	R\$ 97,72	R\$ 77.557,43	
3.4	SINAPI - 100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	409,14	M3	R\$ 8,68	R\$ 8,68	24,00 %	R\$ 10,76	R\$ 4.402,34	
4	-	MEIO FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO							R\$ 92.925,04	
4.1	Composição - 03	Remoção de meio-fio de concreto	979,00	M	R\$ 11,60	R\$ 11,60	24,00 %	R\$ 14,38	R\$ 14.078,02	
4.2	SINAPI - 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM	1.134,00	M	R\$ 53,66	R\$ 53,66	24,00 %	R\$ 66,54	R\$ 75.456,36	
Total:									R\$ 546.375,52	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016								
4.3	Composição - 04	Pintura de meio-fio de forma mecânica, com tinta apropriada para materiais cimentícios	1.134,00	M	R\$ 2,41	R\$ 2,41	24,00 %	R\$ 2,99	R\$ 3.390,66	
Total:									R\$ 546.375,52	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	